

Заказчик:
Тип объекта: Коттедж
Адрес: г. Санкт-Петербург

Видеонаблюдение

№	Наименование товара/ работ	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	8-канальный HD-TVI видеорегистратор; HiWatch, DS-H208QA	1	12 290	12 290
2	2Мп цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м; HiWatch, DS-T200(B)	8	3 090	24 720
3	Жесткий диск, WD Purple, 2 TB	1	6 890	6 890
4	Разъем питания камеры	8	80	640
5	Комплект приемопередатчиков по витой паре; HiWatch, DS-1H18S/E	8	500	4 000
6	Монтажная коробка; KadrON, JB1-100W	8	480	3 840
7	Кабель ИТК витая пара UTP категория 5E 4x2x24AWG solid LSZH	240	43	10 320
8	Блок питания, 12В/5А	1	1 780	1 780
9	Гофрированная труба ПВХ с протяжкой, черная, 16мм, ДКС	240	25	6 000
10	Расходные материалы, крепёж, разъемы	1	4 000	4 000
11	Транспортные расходы	3	500	1 500
Итого по разделу:				75 980 Р

Монтажные и пусконаладочные работы

№	Наименование работ/услуг	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Установка и настройка видеорегистратора, установка жёсткого диска, настройка удалённого просмотра с ПК и мобильных устройств, 1 шт.	1	42 600	42 600
2	Протяжка кабельных трасс в гофрированной трубе, 240 м.			
3	Монтаж и юстировка уличных камер, 8 шт.			
Общая стоимость работ:				42 600 Р

Итоговая стоимость оборудования и работ: 118 580 Р

Техническое описание к проекту: Камеры монтируются на каждом углу дома, направление камер задаётся по часовой стрелке, что позволяет исключить слепые зоны. Видеорегистратор устанавливается в помещении "котельная" рядом с Wi-Fi роутером. Питание системы осуществляется от существующей розетки в доме.

Используемое в проекте оборудование:

